

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม) ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ งานอาคาร ประกอบด้วย หมวดงานสถาปัตยกรรม
ส่วนที่ ๒ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ประกอบด้วย ระบบป้องกันฝุ่น
และความปลอดภัยสถานที่ใกล้เคียง การไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยอยู่ในบริเวณก่อสร้าง รวมถึงการขนย้าย
เศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๗๔๑,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง


๕.๑ หมวดงานอาคารฯ (รวม Factor F)	เป็นเงิน ๑,๖๕๒,๐๐๐	บาท
๕.๒ หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	เป็นเงิน ๘๙,๐๐๐	บาท
รวมราคาากลางเป็นเงินทั้งสิ้น		๑,๗๔๑,๐๐๐ บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๖.๑ นายประวิทย์ อมรฤทธิ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายธวัชชัย จันทรีไพศาลสิน กรรมการ
 - ๖.๓ นายสรโรทัย มุกดาสนิท กรรมการ
 - ๖.๔ นายมารุต ภูอาจดั้น กรรมการ
 - ๖.๕ นายอนุสรณ์ จันทร์ปรุจตน กรรมการ


รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล (อาคาร จปร.เดิม)
สถานที่ก่อสร้าง	ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก กทม.
แบบเลขที่	ID58037,EE59037
รายการเลขที่	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้ :		
1	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นเงินประมาณ	1,652,000	
2	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นเงินประมาณ	89,000	
	∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,741,000	
	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		


ตามคำสั่งที่ นร 0501(กพอ.)/50 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559

ลงนาม  ประธานกรรมการ
(นายประวิทย์ อมรฤทธิ)

ลงนาม  กรรมการ
(นายจวิชัย จันทรไพศาลสิน)

ลงนาม  กรรมการ
(นายสรชัย มุกตาสนิท)

ลงนาม  กรรมการ
(นายมารุต ภูอาจดั้น)

ลงนาม  กรรมการ
(นายอนุสรณ์ จันทรปรุงตน)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/>	รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล (อาคาร จปร.เดิม)
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก กทม.
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	ID58037,EE59037
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4	จำนวน 11 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,299,533	1.2719	1,652,876	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,652,876	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			1,652,000	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร


ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ


บาท/ตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ นร 0501(กพอ.)/50 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559

ลงนาม  ประธานกรรมการ
(นายประวิทย์ อมรฤทธิ)

ลงนาม  กรรมการ
(นายรัชชัย จันทรไพศาลสิน)

ลงนาม  กรรมการ
(นายสรชัย มุกดาสนิท)

ลงนาม  กรรมการ
(นายมารุต ภูอาจดั้น)

ลงนาม  กรรมการ
(นายอนุสรณ์ จันทรปรังตน)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล (อาคาร จปร.เดิม)

สถานที่ก่อสร้าง ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก กทม.

แบบเลขที่ ID58037,EE59037

รายการเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
ผนัง 3	- ผนังโครงไม้เฟอร์นิเจอร์กรุไม้อัดยาง 9 มม.ทำสีพ่น ทัดคิ้วโดยรอบตามแบบทำสี	49	ตร.ม.	1,750	85,750	-	-	85,750	รวมค่าแรง
ผนัง 2	- ผนังโครงไม้เฟอร์นิเจอร์กรุไม้ MDF ตกแต่งด้วย GRAPHIC INKJET	234	ตร.ม.	1,500	351,000	-	-	351,000	รวมค่าแรง
ผนัง 4	- ผนังโครงไม้เฟอร์นิเจอร์กรุไม้อัดยาง 9 มม.ทำสีพ่น ตีระแนงไม้ช่องละ45ซม.เว้นร่อง	33	ตร.ม.	1,200	39,600	-	-	39,600	รวมค่าแรง
	- ผนังกระจกนิรภัยหนา16มม.ขนาดกว้าง7.50 ม.สูง2.40ม.	1	ชุด	74,000	74,000	-	-	74,000	รวมค่าแรง
	- ตู้จัดแสดงโครงไม้เฟอร์นิเจอร์กรุไม้อัดยางปิดผิวแผ่นลามิเนต TOPกระจกใสหนา6มม.	1	ชุด	192,000	192,000	-	-	192,000	รวมค่าแรง
	ภายในติดตั้งไฟ HALOGEN ส่องของจัดแสดงยาวประมาณ 12.0 ม. ตู้ (5.1,5.1,5.3)								
	- ตู้จัดแสดงโครงไม้เฟอร์นิเจอร์กรุไม้อัดยางปิดผิวแผ่นลามิเนต ภายในตู้แสดงทาสี	3	ชุด	25,800	77,400	-	-	77,400	รวมค่าแรง
	กระจกใสหนา6มม.ปิดขอบสแตนเลสพับ ภายในติดตั้งไฟ HALOGEN ส่องของจัดแสดง								
	ที่บริเวณชั้น1 ขนาดยาว2.15ม.สูง2.10 ม. รูปด้าน4(A) ตู้ (4.7,4.8,4.9)								
	- ตู้จัดแสดงโครงไม้เฟอร์นิเจอร์กรุไม้อัดยางปิดผิวแผ่นลามิเนต ภายในตู้แสดงทาสี	1	ชุด	42,000	42,000	-	-	42,000	รวมค่าแรง
	กระจกใสหนา6มม.ปิดขอบสแตนเลสพับ ภายในติดตั้งไฟ HALOGEN ส่องของจัดแสดง								
	ที่บริเวณชั้น1 ขนาดยาว3.50ม.สูง0.80 ม. รูปด้าน 4(A) ตู้ (4.3)								
	- ตู้จัดแสดงโครงไม้เฟอร์นิเจอร์กรุไม้อัดยางปิดผิวแผ่นลามิเนต ภายในตู้แสดงทาสี	1	ชุด	24,000	24,000	-	-	24,000	รวมค่าแรง
	กระจกใสหนา6มม.ปิดขอบสแตนเลสพับ ภายในติดตั้งไฟ HALOGEN ส่องของจัดแสดง								
	ที่บริเวณชั้น1 ขนาดยาว2.0ม.สูง0.80 ม.รูปด้าน 4(A) ตู้ (4.1)								
	- ตู้จัดแสดงโครงไม้เฟอร์นิเจอร์กรุไม้อัดยางปิดผิวแผ่นลามิเนต ภายในตู้แสดงทาสี	1	ชุด	18,000	18,000	-	-	18,000	รวมค่าแรง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล (อาคาร จปร.เดิม)

แบบปร.4 แผ่นที่ 5 / 11

สถานที่ก่อสร้าง ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก กทม.

แบบเลขที่ ID58037,EE59037

รายการเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	กระจกใสหนา6มม.ปิดขอบสแตนเลสพับ ภายในติดตั้งไฟ HALOGEN ส่องของจัดแสดง ที่บริเวณชั้น1 ขนาดยาว1.50ม.สูง0.80 ม.รูปด้าน 4(A)ตู้ (4.2)								
	- ตู้จัดแสดงโครงไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้อัดยางปิดผิวแผ่นลามิเนต ภายในตู้แสดงทาสี	1	ชุด	42,000	42,000	-	-	42,000	รวมค่าแรง
	กระจกใสหนา6มม.ปิดขอบสแตนเลสพับ ภายในติดตั้งไฟ HALOGEN ส่องของจัดแสดง ที่บริเวณชั้น1 ขนาดยาว3.50ม.สูง0.80 ม.รูปด้าน 3(B)ตู้ (4.4)								
	- ตู้จัดแสดงโครงไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้อัดยางปิดผิวแผ่นลามิเนต ภายในตู้แสดงทาสี	1	ชุด	33,000	33,000	-	-	33,000	รวมค่าแรง
	กระจกใสหนา6มม.ปิดขอบสแตนเลสพับ ภายในติดตั้งไฟ HALOGEN ส่องของจัดแสดง ที่บริเวณชั้น1 ขนาดยาว2.75ม.สูง0.80 ม.รูปด้าน 3(B) ตู้ (4.5)								
	- ตู้จัดแสดงโครงไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้อัดยางปิดผิวแผ่นลามิเนต ภายในตู้แสดงทาสี	1	ชุด	9,000	9,000	-	-	9,000	รวมค่าแรง
	กระจกใสหนา6มม.ปิดขอบสแตนเลสพับ ภายในติดตั้งไฟ HALOGEN ส่องของจัดแสดง ที่บริเวณชั้น1 ขนาดยาว0.75ม.สูง0.80 ม.รูปด้าน 3(B) ตู้ (4.5)								
	- เคาน์เตอร์ INFORMATION ยาว 2.60 ม.	1	ชุด	31,200	31,200	-	-	31,200	รวมค่าแรง
	- ตู้จัดแสดงโครงไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้อัดยางปิดผิวแผ่นลามิเนต TOPกระจกใสหนา6มม. ภายในติดตั้งไฟ HALOGEN ส่องของจัดแสดง ที่บริเวณชั้น2 ขนาดยาว 2.0ม.	1	ชุด	16,000	16,000	-	-	16,000	รวมค่าแรง
	- เปลี่ยนบานตู้ใต้เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าห้องน้ำชาย-หญิง	6	ม.	5,000	30,000	-	-	30,000	รวมค่าแรง
	รวมงานผนังและตกแต่งผิวผนัง 2.1							1,064,950	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล (อาคาร จปร.เดิม)

แบบปร.4 แผ่นที่ 6 / 11

สถานที่ก่อสร้าง ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก กทม.

แบบเลขที่ ID58037,EE59037

รายการเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าฝ้าเพดานไม้จริง	46	ม.	250	11,500	40	1,840	13,340	
	รวมงานฝ้าเพดาน 2.2							13,340	
2.3	งานประตู่								
	- เปลี่ยนบานประตู่ห้องน้ำ PVC ใหม่ พร้อมอุปกรณ์	9	ชุด	3,000	27,000	-	-	27,000	รวมค่าแรง
	- ประตูขนาด 0.8X2.40ม. โครงไม้เฟอร์นิเจอร์ ไม้อัดสีทำสีพ่น คิ้วไม้โดยรอบ	2	ชุด	13,500	27,000	-	-	27,000	รวมค่าแรง
	พร้อมอุปกรณ์								
	รวมงานประตู่ - หน้าต่าง 2.3							54,000	
2.4	งานทาสี								
	- ทาสีผนังภายใน	147	ตร.ม.	37	5,439	30	4,410	9,849	
	- ทาสีฝ้าเพดานภายใน	369	ตร.ม.	37	13,653	30	11,070	24,723	
	รวมงานทาสี 2.4	-						34,572	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล (อาคาร จปร.เดิม)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 9 / 11

สถานที่ก่อสร้าง ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก กทม.

แบบเลขที่ ID58037,EE59037

รายการเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1.1	แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	3	Set	189.00	567.00	36.00	108.00	675.00	
	\ รวมแผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์				567.00		108.00	675.00	
3.1.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- EMT 1/2" (15mm.)	237	m	25.00	5,925.00	22.00	5,214.00	11,139.00	
	- ACCESSORIES	1	Lot	888.00	888.00	782.00	782.00	1,670.00	
	\ รวม ท่อร้อยสายไฟฟ้า				6,813.00		5,996.00	12,809.00	
3.1.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	750	m	8.00	6,000.00	7.00	5,250.00	11,250.00	
	- ACCESSORIES	1	Lot	300.00	300.00	262.00	262.00	562.00	
	\ รวม สายไฟฟ้า				6,300.00		5,512.00	11,812.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล (อาคาร จปร.เดิม)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10 / 11

สถานที่ก่อสร้าง ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก กทม.

แบบเลขที่ ID58037,EE59037

รายการเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ Down Light สามารถปรับมุมได้ ใช้กับขั้วหลอด MR16 ขนาดหลอดไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ warmwhite ความสว่างไม่น้อยกว่า 400 ลูเมน	29	Set	1,570.00	45,530.00	115.00	3,335.00	48,865.00	
	- ดวงโคม LED Spotlight แบบติดลอยสามารถปรับมุมได้ ใช้กับขั้ว MR16 ขนาดหลอดไม่น้อย 5 วัตต์ แบบwarmwhite ความสว่างไม่น้อยกว่า 400 ลูเมน	8	Set	610.00	4,880.00	115.00	920.00	5,800.00	
	- ดวงโคม LED Spotlight แบบติดรางยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร สามารถปรับมุมได้ ใช้กับขั้ว MR16 ขนาดหลอดไม่น้อย 5 วัตต์ ให้แสงแบบwarmwhite ความสว่างไม่น้อยกว่า 400 ลูเมน	14	Set	620.00	8,680.00	165.00	2,310.00	10,990.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์หลอด LED TUBE T8 ไม่เกิน 1-20W ชนิดให้แสง warm white 4000K ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,600 ลูเมน ติดตั้งในโครงไม้เฟอร์นิเจอร์	11	Set	885.00	9,735.00	115.00	1,265.00	11,000.00	
	- หลอด LED Strip light ให้แสงแบบ warm white ขนาด 14.4 วัตต์/เมตร	50	m	335.00	16,750.00	23.00	1,150.00	17,900.00	
	\ รวม ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				85,575.00		8,980.00	94,555.00	
3.1.5	สวิตช์								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	12	Set	60.00	720.00	80.00	960.00	1,680.00	
	\ รวม สวิตช์				720.00		960.00	1,680.00	

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
 ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล (อาคาร จปร.เดิม)
 สถานที่ก่อสร้าง ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก กทม.
 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

-
- งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 19.40 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- รื้อถอนในส่วนที่จะต้องรื้อ แล้วเสร็จ
 - ทำความสะอาดผิวสำหรับทาสี แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งผนังและตกแต่งผิวผนังไม้อัด ไม้MDF แล้วเสร็จ 50%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

- งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 22.80 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- ติดตั้งผนังและตกแต่งผิวผนังไม้อัด ไม้MDFส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90%
 - ติดตั้งประตูPVCพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งบานตู้ได้เคาน์เตอร์ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

- งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 23.70 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- ติดตั้งตู้แสดง แล้วเสร็จ 50%
 - ตกแต่ง GRAPHIC INKJET 50%
 - ติดตั้งผนังกระจกนิรภัย ติดประตู แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งบัวฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

- งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 34.10 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- ติดตั้งผนังและตกแต่งผิวผนังไม้อัด ไม้MDFส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งตู้แสดง แล้วเสร็จ
 - ตกแต่ง GRAPHIC INKJET แล้วเสร็จ

ติดตั้ง

ติดตั้ง

- ติดตั้งดวงโคม สวิตช์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงควบคุมอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าและระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทำความสะอาดภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบ ระบบไฟฟ้า จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

หมายเหตุ กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 120 วัน แบ่งงวดงานออกเป็น 4 งวด

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 7 มกราคม 2559